



NR	NAZWA POMIESZCZENIA	P.U. m ²	POSADZKA	SUFIT	ŚCIANY
1.	WARSZTAT NAPRAWY MASZYN	116,91	BETONOWA, ZACIERANA	PLYTA WARSTWOWA	PLYTA WARSTWOWA / MUROWANA, TYNK CW
2.	WARSZTAT NAPRAWY POJAZDÓW	115,74	BETONOWA, ZACIERANA	PLYTA WARSTWOWA	PLYTA WARSTWOWA / MUROWANA, TYNK CW
3.	KOMUNIKACJA	41,11	BETONOWA, ZACIERANA	STROP ŻELBETOWY, TYNK CW	MUROWANE, TYNK CW
4.	SALA DYDAKTYCZNA	62,18	BETONOWA, ZACIERANA	STROP ŻELBETOWY, TYNK CW	MUROWANE, TYNK CW
5.	SZATNIA + 2 x W-C	26,31	BETONOWA, ZACIERANA	STROP ŻELBETOWY, TYNK CW	MUROWANE, TYNK CW
6.	POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW	23,49	BETONOWA, ZACIERANA	STROP ŻELBETOWY, TYNK CW	MUROWANE, TYNK CW
7.	WARSZTAT OBRÓBKI RĘCZNEJ	25,79	BETONOWA, ZACIERANA	STROP ŻELBETOWY, TYNK CW	MUROWANE, TYNK CW
8.	WARSZTAT OBRÓBKI MECHANICZNEJ	58,50	BETONOWA, ZACIERANA	STROP ŻELBETOWY, TYNK CW	MUROWANE, TYNK CW
9.	HALA MASZYN	788,50	BETONOWA, ZACIERANA	PLYTA WARSTWOWA	PLYTA WARSTWOWA / MUROWANA, TYNK CW
10.	MYJNIA	104,90	BETONOWA, ZACIERANA + ŻYWICA	PLYTA WARSTWOWA	PLYTA WARSTWOWA / MUROWANA, TYNK CW
11.	STACJA KONTROLI OPRYSKIWACZY	104,90	BETONOWA, ZACIERANA + ŻYWICA	PLYTA WARSTWOWA	PLYTA WARSTWOWA / MUROWANA, TYNK CW
		1468,33			

RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1 : 200