



1. ZBIORNIK NALEŻY ZAMOCOWAĆ DO PŁYTY FUNDAMENTOWEJ BEDNARKĄ, LUB PASAMI TRANSPORTOWYMI Z KLAMRĄ ZACISKOWĄ POPRZECZ FUNDAMENTOWE ŚRUBY ROZPOROWE. PAS ZACISKOWY W MIEJSCACH STYKU ZE ZBIORNIKIEM POWINIEN BYĆ UMIESZCZONY W RĘKAWIE OCHRONNYM
2. ZBIORNIK NALEŻY OBSYPAĆ PIASKIEM DROBNO ZIARNISTYM Z ZACHOWANIEM MINIMALNEJ WARSTWY WOKÓŁ ZBIORNIKA 0,30m.

INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU Z DWOMA  
ZBIORNIKAMI PODZIEMNYMI 4850 L I WENNIĘTRZNA  
INSTALACJA GAZOWA DLA BUDYNKU INTERNATU

RYSUJEK POSADOWIENIE ZBIORNIKÓW NA FUNDAMENCIE

INWESTOR Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
Im. J. Dżiubińskiego, Zdunska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny

ADRES msc. Zdunska Dąbrowa, gm. Zduny

INWESTYCJI dz. nr ewid. 39/6, 39/7

PROJEKTANT mgr inż. Adam Bachlura  
upr. nr: LOD/1884/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Artur Lipski  
upr. nr: LOD/3345/PWOS/17



99-400 Kowicz, os. Dąbrowskiego 24  
tw:projekty@interia.pl tel. 894 949 230

PROJEKT

BRANŻA: Sanitarna

SKALA

DATA: marzec 2021

NR RYS. 3